

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
муниципального образования
городское поселение
"Город Малоярославец"
Крылов М.А.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по покосу травы в скверах, парках, памятных местах в муниципальном образовании городское поселение "Город Малоярославец" на 2023 год по муниципальной программе "Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение "Город Малоярославец"

Перечень территории покоса травы в скверах, парках, памятных местах

№ п/п	Наименования и адрес объекта	Площадь участка, м2	Летний период	Общая окашиваемая площадь за весь период	Примечание	Способ окашивания
		газонов	кол-во раз			
Площади, скверы, парки и памятные места окос трав						
1	Сенная площадь	150	3	450	по заявке заказчика	г/к
2	Мемориальный комплекс "КУРГАН СЛАВЫ" в том числе памятник С. Беляеву	1 430	3	4290	по заявке заказчика	г/к
3	Монастырская площадь (ул. Кутузова 8)	1 450	3	4350	по заявке заказчика	г/к
4	Музей военной техники (ул. Аузина 4) в т.ч. детская игр. площадка	720	3	2160	по заявке заказчика	г/к
5	Сквер и площадь им. Г.К. Жукова (ул. Гагарина 1)	908	3	2724	по заявке заказчика	г/к
6	Городской сквер "Памяти 1812 года" старая часть	3 600	3	10800	по заявке заказчика	г/к
7	и новая часть (ул. Московская 11)	2 300	3	6900	по заявке заказчика	г/к
8	Сквер и площадь им. В.И. Ленина (пл. Ленина 1)	2 000	3	6000	по заявке заказчика	г/к
9	Сквер на привокзальной площади (ул. 17-й Стрелковой дивизии, включая территорию возле магазина Лента и автовокзал)	689	3	2067	по заявке заказчика	г/к
10	Сквер около ЗАГСа (ул. Московская 9)	745	3	2235	по заявке заказчика	г/к
11	Сквер Чернышевского	2 000	3	6000	по заявке заказчика	тракт/к
12	Александровский сад	2 800	3	8400	по заявке заказчика	г/к
13	Ивановский луг-окос	20 000	1	20000	по заявке заказчика (тракторной косилкой)	тракт/к
14	ул. Коммунистическая (площади над городскими коммуникациями)	8 000	3	24000	по заявке заказчика	тракт/к
15	Сквер по ул. Коммунистическая	1 897	3	5691	по заявке заказчика	г/к
16	Сквер по ул. Аэродромная	2 500	3	7500	по заявке заказчика	г/к
17	ул. Старая Садовая	850	3	2550	по заявке заказчика	г/к
18	парк Дубки (прилегающая территория к скверу)	2 800	2	5600	по заявке заказчика	тракт/к
19	сквер на пересечении ул. Калужская и ул. Октябрьская	1 700	3	5100	по заявке заказчика	г/к
20	сквер на пересечении ул. Чистовича и ул. Радищева	5 800	3	17400	по заявке заказчика	г/к
21	сквер им. В.Петрова	644	3	1932	по заявке заказчика	г/к
22	Общественная территория по ул. Московская 57	2 140	3	6420	по заявке заказчика	г/к
<u>Микрорайон Маклино</u>						
23	Детский игровой комплекс "Замок" (от Вост. тупика до ул. Рассветная)	1 677	3	5031	по заявке заказчика	г/к

	Тротуары, не относящиеся к улично-дорожной сети					
24	ул. Ленина (от ул. Калужская до ул. Московская нечётная сторона) в т.ч. памятник В.И. Ленину	272	3	816	по заявке заказчика	г/к
25	ул. Калужская (от ул. Ленина до ул. Под. Курсантов четная и вблизи д.8)	980	3	2940	по заявке заказчика	г/к
26	Тротуар от д/с "Сказка" до АЗС	464	3	1392	по заявке заказчика	г/к
27	от ул. Российских газовиков до рынка	224	3	672	по заявке заказчика	г/к
28	Ул. Московская (от ул. Пролетарская до ул. Кутузова - нечётная сторона)	671	3	2013	по заявке заказчика	г/к
		69 411		165 433		
	ВСЕГО :	69 411				
	Всего площадь окоса	69 411				

Площадь окоса газонокосилкой - 109 833 м2

Площадь окоса тракторной косилкой - 55 600 м2

Описание и условия выполнения работ:

1. Работы осуществляются исходя из фактической потребности Заказчика в соответствии с письменной заявкой Заказчика.
2. Запрещается производить складирование скошенной травы в мусорные баки, контейнеры и урны.
3. При выполнении работ по покосу травы Подрядчик должен принимать меры по защите деревьев и кустарников, расположенных на территории покоса, от механических повреждений. В случае повреждения древесно-кустарниковых насаждений их восстановление производится за счёт собственных средств Подрядчика.
4. При выполнении работ, рабочие и специалисты должны быть экипированы в жилеты жёлтого или оранжевого цвета, снабжённые свето-возвращающими элементами.
5. Работающие должны быть обеспечены спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты рук в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89, респираторами и защитными очками в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, ГОСТ 12.4.041-2001, выданными согласно действующим отраслевым нормам. На рабочем участке должна быть аптечка с медикаментами.
6. Контроль качества выполненных Подрядчиком работ по покосу травы включает измерение следующих параметров:
 - 6.1. отсутствие нескошенных мест;
 - 6.2. высота оставляемого травостоя не должна превышать 3 - 5 см в соответствии с рекомендациями МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации»;
 - 6.3. отсутствие повреждённых вследствие выполнения работ по покосу травы древесно-кустарниковых насаждений, расположенных на территории покоса.

Составил:

Баринова Е.В.

Проверил:

Канарейкин А.Б.

